

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



RIVA SYSTEMS

Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT

RIVA SYSTEMS SRL

Director
Nicolae Dragos Cristian

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



RIVA SYSTEMS

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0009.1] Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi	
4.1.1.1	[0009.1.1] LAMPA TIP LED 30W	
4.1.1.2	[0009.1.2] LAMPA TIP LED 50W	
4.1.1.3	[0009.1.3] SISTEM DE TELEGESTIUNE	
4.1.1.4	[0009.1.4] ACCESORII MONTAJ LAMPI	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT

RIVA SYSTEMS SRL

Director

Nicolae Dragos Cristian

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi					
STADIUL FIZIC: LAMPA TIP LED 30W					
	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	LED 30W	Corp de iluminat TIP LED 30 W	buc	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi					
STADIUL FIZIC: LAMPA TIP LED 50W					
	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	182.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	LED 50W	Corp de iluminat TIP LED 50 W	buc	182.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

						Pag 4
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi STADIUL FIZIC: LAMPA TIP LED 50W						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi STADIUL FIZIC: SISTEM DE TELEGESTIUNE						
	EH03B#	SISTEM DE TELEGESTIUNE AL ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi STADIUL FIZIC: ACCESORII MONTAJ LAMPI						
	W1MI01A#	Console tip 1 (L=1,5 m) - pentru lampi iluminat Tip led 30 W	buc	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	W1MI01A1#	Console tip 2 (L=2 m) - pentru lampi iluminat Tip led 50 W	buc	182.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	W2K12A#	Cleme de derivatie tip CDD	buc	906.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

						Pag 5
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iași STADIUL FIZIC: ACCESORII MONTAJ LAMPI						
	W2K16D1	Brașara zincată pentru prindere consola pe stalp (inclusiv surub, piulita, saiba)	buc	604.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	EB04C#	Cablu tip cyyf de 3x1,5mmp	m	846.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2024: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
TOTAL Cheltuieli directe:						
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
PROIECTANT RIVA SYSTEMS SRL Director Nicolae Dragos Cristian						
						
Raport generat cu 15.05.2024 de www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUDETUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	25.38				
2	5211202 Bratara de fixare pe stilpi tip scp 10001 10002 b-690	buc	604.00				
3	4807864 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyf de 3x1,5 mmp	m	846.00				
4	5206700 Clema de derivatie cu dinti cdd 45	buc	906.00				
5	20014205 Consola L=1,5m	buc	120.00				
6	20014206 Consola L=2m	buc	182.00				
7	LED 50W Corp de iluminat TIP LED 50 W	buc	182.00				
8	LED 30W Corp de iluminat TIP LED 30 W	buc	120.00				
9	7815045 Material marunt (banda termocontractibila,tub PVC, varnish)	%					
10	7815011 Material marunt (benzina,vaselina,lavete)	%					
11	20020678 Software de monitorizare si telegestiune	buc	1.00				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				

PROIECTANT

RIVA SYSTEMS SRL

Director

Nicolae Dragos Cristian

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



RIVA SYSTEMS

Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	20141 Electrician linii electrice aeriene	863.59			
2	11531 Instalator electrician	70.54			
	Total ore manopera:	934.13			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

PROIECTANT RIVA SYSTEMS S.R.L.

RIVA SYSTEMS SRL

Director

Nicolae Dragos Cristian *

OBIECTIV: Modernizarea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Belcești, Județul Iasi

Beneficiar: COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IASI

Proiectant: RIVA SYSTEMS

Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	90.60		
	Total ore utilaje:	90.60		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		

PROIECTANT

RIVA SYSTEMS SRL

Director

Nicolae Dragos Cristian